

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 584 w miejscowości Przykop  
ADRES INWESTYCJI : Przykop droga nr 584 gm. Padew Narodowa w km 1+268 - 1+588  
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa  
ADRES INWESTORA : 39 - 340 Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kopeć  
DATA OPRACOWANIA : 07.08.2020

WYKONAWCA :

Data opracowania  
07.08.2020

INWESTOR **WÓJT GMINY**

*mgr Robert Pluta*

Data zatwierdzenia

*18.08.2020 r.*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga nr 584 km 1+268 - 1+1588 Dł. 320 mb szer. 3.0m,			
1	Analiza własna	Geodezyjne wytyczenie drogi	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	320x3 960	m <sup>2</sup>	960,000	
				RAZEM	960,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	Krotność = 2 960	m <sup>2</sup>	960,000	
				RAZEM	960,000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	960	m <sup>2</sup>	960,000	
				RAZEM	960,000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-04	960x0.3 288	m <sup>3</sup>	288,000	
				RAZEM	288,000
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	960	m <sup>2</sup>	960,000	
				RAZEM	960,000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07	960	m <sup>2</sup>	960,000	
				RAZEM	960,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-08	Krotność = 7 960	m <sup>2</sup>	960,000	
				RAZEM	960,000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-05	960	m <sup>2</sup>	960,000	
				RAZEM	960,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: