

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid 700 położona w miejscowości Wojków -  
obiekt poscaleniowy  
ADRES INWESTYCJI : Droga nr 700 Wojków gm. Padew Narodowa  
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa  
ADRES INWESTORA : 39 - 340 Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kopeć  
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2020

WYKONAWCA:  
inż. KRZYSZTOF KOPEĆ  
Upr. z § 5 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 5  
Nr ewid. uprawnień M-179/83  
39-300 Mielec, ul. Korczaka 4/4  
Data opracowania  
15.07.2020

INWESTOR :

WÓJT GMINY

mgr Robert Pluta  
Data zatwierdzenia

18.08.2020r.

| Lp. | Podstawa                | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|-------------------------|--|----------------|---------|---------|
| 1   |                         | Droga nr 700 Dł. 173 mb szer. 3.0m   |                |         |         |
| 1   | Analiza własna          | Geodezyjne wytyczenie drogi  | kpl.           |         |         |
|     |                         | 1  | kpl.           | 1,000   |         |
|     |                         |  |                | RAZEM   | 1,000   |
| 2   | KNR 2-31<br>d.1 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm<br>173x3<br>519   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                         |  | m <sup>2</sup> | 519,000 |         |
|     |                         |  |                | RAZEM   | 519,000 |
| 3   | KNR 2-31<br>d.1 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości<br>Krotność = 2<br>519   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                         |  | m <sup>2</sup> | 519,000 |         |
|     |                         |  |                | RAZEM   | 519,000 |
| 4   | KNR 2-31<br>d.1 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV<br>519   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                         |  | m <sup>2</sup> | 519,000 |         |
|     |                         |  |                | RAZEM   | 519,000 |
| 5   | KNR 2-01<br>d.1 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km<br>519x0.3=155<br>155 | m <sup>3</sup> |         |         |
|     |                         |  | m <sup>3</sup> | 155,000 |         |
|     |                         |  |                | RAZEM   | 155,000 |
| 6   | KNR 2-31<br>d.1 0104-07 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br>173x3=519<br>519                             | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                         |  | m <sup>2</sup> | 519,000 |         |
|     |                         |  |                | RAZEM   | 519,000 |
| 7   | KNR 2-31<br>d.1 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm<br>173x3<br>519  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                         |  | m <sup>2</sup> | 519,000 |         |
|     |                         |  |                | RAZEM   | 519,000 |
| 8   | KNR 2-31<br>d.1 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu<br>Krotność = 7<br>519   | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                         |  | m <sup>2</sup> | 519,000 |         |
|     |                         |  |                | RAZEM   | 519,000 |
| 9   | KNR 2-31<br>d.1 0204-05 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm<br>519  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                         |  | m <sup>2</sup> | 519,000 |         |
|     |                         |  |                | RAZEM   | 519,000 |

| Lp. | Nazwa        | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|--------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
|     | Koszty netto |           |           |        |    |   |       |
|     | VAT          |           |           |        |    |   |       |
|     | Razem brutto |           |           |        |    |   |       |

Słownie: