

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu w m. Zachwiejów
ADRES INWESTYCJI : Zachwiejów, gm. Padew Narodowa
INWESTOR : Gmina Padew Narodowa
ADRES INWESTORA : Padew Narodowa ul Grunwaldzka 2 woj. podkarpackie
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kopeć
DATA OPRACOWANIA : 19.05.2020

WYKONAWCA :

Data opracowania
19.05.2020

INWESTOR :

WÓJT GMINY

Data zatwierdzenia *Pluta*

18.08.2020r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Utwardzenie placu Zachwiejów			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,2	ha ha	0,200	0,200
				RAZEM	0,200
2 d.1	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 118	m m	118,000	118,000
				RAZEM	118,000
4 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła beton B-10 0.2x0.2x118 4,72	m ³ m ³	4,720	4,720
				RAZEM	4,720
5 d.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej Materiał powierzony krawężnik 70 mb 118	m m	118,000	118,000
				RAZEM	118,000
6 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV - pod obrzeża 135	m m	135,000	135,000
				RAZEM	135,000
7 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła beton B-10 - pod obrzeża 0.2x0.2x135 5,4	m ³ m ³	5,400	5,400
				RAZEM	5,400
8 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 135 (Materiał powierzony obrzeża w ilości 135 mb)	m m	135,000	135,000
				RAZEM	135,000
9 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 509	m ² m ²	509,000	509,000
				RAZEM	509,000
10 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości -509	m ² m ²	-509,000	-509,000
				RAZEM	-509,000
11 d.1	KNR 2-01 0212-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 76	m ³ m ³	76,000	76,000
				RAZEM	76,000
12 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 509	m ² m ²	509,000	509,000
				RAZEM	509,000
13 d.1	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 509	m ² m ²	509,000	509,000
				RAZEM	509,000
14 d.1	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm Mieszanka sortowana 0-62 509	m ² m ²	509,000	509,000
				RAZEM	509,000
15 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm Mieszanka sortowana 0-32 509+1350 1858 (Materiał powierzony tłuczni kam. 0-32 w il. 85 m ²)	m ² m ²	1858,000	1858,000
				RAZEM	1858,000
16 d.1	KNR 2-21 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 0,026	ha ha	0,026	0,026
				RAZEM	0,026

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: