BIURO PROJEKTOWE DWORACZYK
ARCHITEKTURA

AL. WARSZAWSKA 170D

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DAWNEJ PLEBANI, A OBECNIE DOMU SIÓSTR DOMINIKANEK ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK INSTYTUCJI KULTURY

ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR 1828, 1830, 1824/2, 39-340 PADEW NARODOWA

NAZWA INWESTORA: GMINA PADEW NARODOWA

ADRES INWESTORA: UL. GRUNWALDZKA 2, 39-340 PADEW NARODOWA

BRANŻE: INŻYNIERYJNA

DATA OPRACOWANIA: WRZESIEŃ 2021

Przedmiar przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3484

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - korytowanie pod obrzeża	m2		
		39,41	m2	39,410	
				RAZEM	39,410
2 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 32 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pod nawierzchnię z płyti gr. 8 cm	m2		
		169,02	m2	169,020	
				RAZEM	169,020
3 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pod nawierzchnię z płyt gr. 6 cm	m2		
		166,8	m2	166,800	
				RAZEM	166,800
4 d.1	KNR-W 4-01 0109-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) - materiał z korytowania	m3		
		112,56	m3	112,560	
				RAZEM	112,560
2		OBRZEŻA			
5 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych	m		
		86,08	m	86,080	
				RAZEM	86,080
6 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm z wykonaniem ław betonowych	m		
		45,31	m	45,310	
				RAZEM	45,310
3		NAWIERZCHNIA Z PŁYT GR. 6 cm			
7 d.3	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.12 cm	m2		
		166,8	m2	166,800	
				RAZEM	166,800
8 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2		
		166,8	m2	166,800	
				RAZEM	166,800
9 d.3	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4 cm	m2		
		166,8	m2	166,800	
				RAZEM	166,800
10 d.3	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 60x60x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2		
		166,8	m2	166,800	
				RAZEM	166,800
4		NAWIERZCHNIA Z PŁYT GR. 8 cm			
11 d.4	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.12 cm	m2		
		169,02	m2	169,020	
				RAZEM	169,020
12 d.4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2		
		169,02	m2	169,020	
				RAZEM	169,020
13 d.4	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4 cm	m2		
		169,02	m2	169,020	
				RAZEM	169,020

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3484

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.4	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 60x60x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2		
		169,02	m2	169,020	
				RAZEM	169,020
5		TRAWNIK			
15 d.5	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - humus z dowozu	m3		
		91,17	m3	91,170	
				RAZEM	91,170
16 d.5	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		607,83	m2	607,830	
				RAZEM	607,830
6		WYPOSAŻENIE			
17 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż toalety zewnętrznej wg projektu wraz z zakotwieniem do podłoża	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.6	kalk. własna	Odrestaurowanie studni, wymiana pokrycia dachowego na drewniane	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.6	kalk. własna	Miejsce gromadzenia odpadów stałych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3484