


1 Przekrój A-A
1 : 50

Sz1 wymiana desek elewacyjnych
folia wiartochronna
plyta OSB 15 mm
wymiana trzciny na wełnę mineralną gr. 20cm λ 00.36
folia paroizolacyjna
plyta GKF gr. 12.5 mm
U= 0.17

Sz2 wymiana desek elewacyjnych
folia wiartochronna
plyta OSB 15 mm
wełna mineralną gr. 20cm λ 00.36
folia paroizolacyjna
plyta GKF gr. 12.5 mm
U= 0.17

Sp1 usunięcie słabszych, zniszczonych fragmentów muru
obetonowanie
izolacja przeciwwodna
wełna mineralną fundamentowa
do poziomu terenu gr. 5cm λ 00.36
folia kubełkowa

cokół - imitacja cegły




A demontaż dachówki ceramicznej
montaż blachodachówki
łaty
kontrłaty
folia wstępnego krycia
niepalna wełna mineralna 12 cm między krokwiemi λ 00.35
niepalna wełna mineralana 13 cm między rusztem λ 00.35
paroizolacja
plyta gkf 2x 12.5 mm na ruszcie systemowym
U= 0.15

C Warstwa wykończeniowa podłogi
plytki drewnopodobne
2 cm
8 cm
Wylewka cementowa zbrojona siatką
15 cm
Płyta EPS 200-036 10 cm λ 00.35
Izolacja przeciwwilgociowa
10 cm
30 cm
Beton B10
Piasek zagęszczony mechanicznie
U= 0.225

wykonać dodatkowa warstwe docieplenia wg wytycznych producenta systemu ogrzewania podlogowego

B płytki drewnopodobne
2x płyta w systemie suchego jastrychu
styropian EPS100-038 15 cm między belkami λ 00.36
STYROPIAN EPS100-038 10 Cm MIĘDZY LEGARAMI λ 00.35
plyta GKF 2X 12.5mm na ruszcie sytemowym EI30
U= 0.31



Rzut I piętra
295

Rzut parteru
0

Biurowczyk
Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego
Przebudowa istniejącego budynku dawnej plebanii, a obecnie domu Sióstr Dominikanek ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej, wraz z robotami remontowymi i renowacyjnymi wraz z wewnętrznymi instalacjami w tym gazową i podziemnym odcinkiem instalacji gazowej oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej, budowę obiektów małej architektury i oświetlenia terenu, budowę sanitariatów z przyłączami wodociagowym i kanalizacji sanitarnej, w ramach zadania pn: "Zabytkowy Obiekt Izby Pamięci Ignacego Łukasiewicza"

Adres inwestycji 39-340 Padew Narodowa		Nr działki: 1828, 1830, 1824/2	
Obręb: 0052 Padew Narodowa		Jednostka ewidencyjna: 181106_2	
Inwestor Gmina Padew Narodowa, 39-340 Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2			
Projektant mgr inż. arch. Kamil Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 6/PKOKK/2014
Projektant sprawdzający mgr inż. arch. Ada Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 41/DSOKK/2013

Tytuł rysunku
Przekrój A-A

Stadium Projekt budowlany	Data 09 2021	Skala 1 : 50
------------------------------	-----------------	-----------------

Nr rysunku **A5**