

Rzut parteru

1 : 50

ZAKRES PRAC:

Okna skrzynkowe drewniane — kolor zewnętrzny brązowy (modrzew), kolor wewnętrzny biały
Drzwi wewnętrzne — kolor biały
Listwy przypodłogowe płytki ceramiczne drewnopodobne — kolor brązowy (dąb)
Podłoga płytki ceramiczne drewnopodobne — kolor brązowy (dąb)

Wymiana deski elewacyjnej w 100 %, deska elewacyjna modrzew, lakierowana dwustronnie,
Wymiana trzciny na wełnę mineralną 20cm
Obudowa ścian wewnętrznych płytą GKF
Demontaż dachówki ceramicznej 100%,
Wymiana łat, kontrłat 100%
Wymiana konstrukcji więźby dachowej około 30 %
Po odsłonięciu krokwi i po oględzinach, wymienić wszystkie elementy konstrukcyjne spróchniałe, uszkodzone przez owady, uszkodzone przez korozję biologiczną
Po odsłonięciu drewnianych elementów stropu między parterem a poddaszem budynku i po oględzinach, wymienić wszystkie elementy konstrukcyjne spróchniałe, uszkodzone przez owady, uszkodzone przez korozję biologiczną
Po odsłonięciu drewnianych elementów ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych i po oględzinach, wymienić wszystkie elementy konstrukcyjne spróchniałe, uszkodzone przez owady, uszkodzone przez korozję biologiczną
Montaż łat, kontrłat, membrany dachowej, blachy na rąbek stojący
Wymiana orynnowania, obróbek blacharskich
Wymiana i osadzenie nowych okien skrzynkowych
Wymiana i osadzenie nowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
Przebudowa wiatrołapu i ganku na tożsamy
Wymiana witryn szklanych
Renowacja piecy i kuchni kaflowych
Demontaż podłogi korytowanie, nowe warstwy podłogi na gruncie
Wykończenie podłogi poddasza płyta włókno cementowa, wykładzina homogeniczna
Przemurowanie kominów ceglanych
Wzmocnienie fundamentu
Docieplenie ścian fundamentowych, izolacja, cokół - imitacja cegły
Zasypanie piwnic

W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE. W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA NOWE TOŻSAME

Zestawienie pomieszczeń

Nazwa	Nr	Pow.	Objętość
Przedsionek	0.1	11.61 m²	31.92 m³
Korytarz	0.2	11.91 m²	32.75 m³
Sala wystawowa	0.3	21.16 m²	58.18 m³
Sala multimedialna	0.4	28.14 m²	77.39 m³
Przedsionek	0.5	Niezamknięte	Niezamknięte
Korytarz	0.6	7.64 m²	21.02 m³
Aneks kuchenny	0.7	7.48 m²	20.56 m³
Sala wystawowa	0.8	19.66 m²	54.05 m³
Sala wystawowa	0.9	20.86 m²	57.37 m³
Wc niepełnosprawnych	0.10	Niezamknięte	Niezamknięte
Klatka schodowa	0.11	3.27 m²	9.10 m³
Korytarz	0.12	Niezamknięte	Niezamknięte
Suma ogólna:: 12		131.72 m²	362.35 m³

Kolorystyka

Sala wystawowa 0.8
Ściany — kolor niebieski (jasny habrowy) RGB: 115, 175, 209 (73AFD1)
Sala wystawowa 0.7, 0.6
Ściany — kolor kremowy (ecru) RGB: 251, 230, 166 (FBE6A6)
Sala multimedialna 0.4
Ściany — kolor różowy (amarantowy) RGB: 175, 54, 75 (AF364B)
Sala wystawowa 0.9
Ściany — kolor zielony (oliwka) RGB: 147, 153, 5 (FBE6A6)
Przedsinek 0.1, 0.5 Korytarz 0.2, 0.3, 0.12
Ściany — kolor beżowy RGB: 206, 185,146 (CEB992)
Wc 0.10
Ściany — kafelki odcienie szarości
Sufity — kolor biały

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Obiekt/adres inwestycji
Przebudowa istniejącego budynku dawnej plebanii, a obecnie domu Sióstr Dominikanek ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej, wraz z robotami remontowymi i renowacyjnymi wraz z wewnętrznymi instalacjami w tym gazową i podziemnym odcinkiem instalacji gazowej oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej, budowę obiektów małej architektury i oświetlenia terenu, budowę sanitariatów z przyłączami wodociągowym i kanalizacji sanitarnej, w ramach zadania pn: "Zabytkowy Obiekt Izby Pamięci Ignacego Łukasiewicza"

Inwestor
Gmina Padew Narodowa, 39-340 Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2

Projektant mgr inż. arch. Kamil Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 6/PKOKK/2014
Projektant sprawdzający mgr inż. arch. Ada Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 41/DSOKK/2013

Tytuł rysunku
Rzut parteru

Stadium	Data	Skala
Projekt budowlany	**09 2021**	**1 : 50**

Dworaczyk Architektura

Nr rysunku **A1**