
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT ZAMIENNY "ANEKS" DO PROJEKTU PN. "PRZEBUDOWA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
MIEJSCOWOŚCI ZARÓWNIE"
ADRES INWESTYCJI: DZ. NR EWID. 966, OBRĘB 0060 ZARÓWNIE, JEDN. EWID. PADEW
NARODOWA
NAZWA INWESTORA: GMINA PADEW NARODOWA
ADRES INWESTORA: UL. GRUNWALDZKA 2, 39-340 PADEW NARODOWA

BRANŻE: BUDOWLANA REMONTOWA

DATA OPRACOWANIA: SIERPIEŃ 2025

Przedmiar przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2021 poz. 2458

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
2 d.1	KNNR 2 1103-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, R=0,55, M=0, S=0,55	szt		
		13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
3 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie okładzin posadzek	m2		
		347,5	m2	347,500	
				RAZEM	347,500
4 d.1	KNR-W 4-01 0212-04 analogia	Rozbiórka wylewek	m3		
		27,8	m3	27,800	
				RAZEM	27,800
5 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
		4,72	m3	4,720	
				RAZEM	4,720
6 d.1	KNR-W 4-01 0331-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych	m3		
		0,6	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
7 d.1	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian	m3		
		10,05	m3	10,050	
				RAZEM	10,050
8 d.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		347,5	m2	347,500	
				RAZEM	347,500
9 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		736,3	m2	736,300	
				RAZEM	736,300
10 d.1	KNR 4-04 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Rozbiórka ścianek - zabudowy WC - R=0,55, M=0, S=0,55	m2		
		31,5	m2	31,500	
				RAZEM	31,500
2		NADPROŻA			
12 d.2	KNR-W 4-01 0201-01	Stemplowanie stropów w miejscach wykonania nadproży stalowych	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
13 d.2	KNR 4-01 0330-08	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		10,5	m2	10,500	
				RAZEM	10,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 4-01 0206-04 analogia	Poduszka z zaprawy cementowej gr. 3 cm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
15 d.2	KNR 2-02 0125-05 analogia	Założenie belek stalowych - nadproża stalowe 2xC100	kg		
		133,56	kg	133,560	
				RAZEM	133,560
16 d.2	KNR 2-02 0125-05 analogia	Założenie belek stalowych - nadproża stalowe 2xC120	kg		
		123,82	kg	123,820	
				RAZEM	123,820
17 d.2	KNR 2-02 0125-05 analogia	Założenie belek stalowych - nadproża stalowe 2xC220	kg		
		277,83	kg	277,830	
				RAZEM	277,830
18 d.2	KNR 2-02 0125-05 analogia	Założenie belek stalowych - nadproża stalowe 2xC280	kg		
		535,96	kg	535,960	
				RAZEM	535,960
19 d.2	NNRNKB 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
3		ŚCIANY			
20 d.3	KNNR 2 0305-01 analogia	Ściany murowane z pustaków ceramicznych grubości 12 cm	m2		
		68,33	m2	68,330	
				RAZEM	68,330
4		STOLARKA			
21 d.4	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - Dp1 EI30	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.4	KNNR 2 1104-01 analogia	Montaż ościeżnic systemowych	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
23 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - Dp2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - D1	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - D2+O2	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - D3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - D1+O1	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - Dł2+O2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - Dł3	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.4	KNNR-W 2-02 1034-01	Schody drewniane na poddasze	stop n.		
		17	stop n.	17,000	
				RAZEM	17,000
5		POSADZKI			
31 d.5	KNNR-W 3 0104-01	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków bez względu na kat. gruntu - korytowanie pod posadzki	m3		
		69,5	m3	69,500	
				RAZEM	69,500
32 d.5	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - beton B10	m3		
		34,75	m3	34,750	
				RAZEM	34,750
33 d.5	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
		347,5	m2	347,500	
				RAZEM	347,500
34 d.5	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome z płyt styropianowych gr. 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m2		
		347,5	m2	347,500	
				RAZEM	347,500
35 d.5	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m2		
		347,5	m2	347,500	
				RAZEM	347,500
36 d.5	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 6	m2		
		347,5	m2	347,500	
				RAZEM	347,500
37 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		166,7	m2	166,700	
				RAZEM	166,700
38 d.5	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek gresowych R9 na zaprawie klejowej	m2		
		101,8	m2	101,800	
				RAZEM	101,800
39 d.5	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek gresowych R11 na zaprawie klejowej	m2		
		62,7	m2	62,700	
				RAZEM	62,700
40 d.5	KNNR 2 1203-03	Cokoliki z kształtek gresowych układanych na zaprawie klejowej	m		
		83	m	83,000	
				RAZEM	83,000
41 d.5	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy wewnątrz budynków pod wykładziny	m2		
		180,8	m2	180,800	
				RAZEM	180,800
42 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		180,8	m2	180,800	
				RAZEM	180,800
43 d.5	KNNR 2 1206-03	Posadzki z wykładzin PVC	m2		
		180,8	m2	180,800	
				RAZEM	180,800
44 d.5	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		114,28	m	114,280	
				RAZEM	114,280
6		TYNKI, OKŁADZINY ŚCIAN, MALOWANIE			
45 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	m2		
		488,56	m2	488,560	
				RAZEM	488,560
46 d.6	KNNR 2 0801-02	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii stropów i podciągów	m2		
		347,5	m2	347,500	
				RAZEM	347,500
47 d.6	KNNR 2 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m2		
		868,01	m2	868,010	
				RAZEM	868,010
48 d.6	KNR-W 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - obrobienie szpaletów drzwi zewnętrznych i okien	m		
		120,7	m	120,700	
				RAZEM	120,700
49 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		359,82	m2	359,820	
				RAZEM	359,820
50 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		908,79	m2	908,790	
				RAZEM	908,790
51 d.6	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2		
		125,87	m2	125,870	
				RAZEM	125,870
52 d.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		359,82	m2	359,820	
				RAZEM	359,820
53 d.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		782,92	m2	782,920	
				RAZEM	782,920
54 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		359,82	m2	359,820	
				RAZEM	359,820
55 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		782,92	m2	782,920	
				RAZEM	782,920
56 d.6	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych	m2		
		1142,74	m2	1 142,740	
				RAZEM	1 142,740

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		WYPOSAŻENIE			
57 d.7	kalk. własna	Uchwyty dla niepełnosprawnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
58 d.7	kalk. własna	Szafka magazynowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.7	kalk. własna	Meble na wymiar do kuchni	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.7	kalk. własna	Zmywarka gastronomiczna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.7	kalk. własna	Kuchenka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.7	kalk. własna	Podajnik na mydło	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
63 d.7	kalk. własna	Podajnik na ręczniki papierowe	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
64 d.7	kalk. własna	Szafki sztniowe z ławeczkami	szt		
		33	szt	33,000	
				RAZEM	33,000
8		WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU			
65 d.8	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
		154,17	m3	154,170	
				RAZEM	154,170
66 d.8	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z utylizacją	m3		
		84,67	m3	84,670	
				RAZEM	84,670
67 d.8	KNR-W 4-01 0109-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II) wraz z utylizacją	m3		
		69,5	m3	69,500	
				RAZEM	69,500
9		ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU			
68 d.9	kalk. własna	Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		NAWIERZCHNIE			
10.1		MIEJSCE POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
10.1. 1		ROBOTY ZIEMNE			
69 d.10.1 .1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
		17,2	m	17,200	
				RAZEM	17,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.10.1 .1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 61 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
71 d.10.1 .1	KNR-W 4-01 0109-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II) wraz z utylizacją	m3		
		11,66	m3	11,660	
				RAZEM	11,660
10.1. 2		KRAWĘŻNIKI			
72 d.10.1 .2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		13,6	m	13,600	
				RAZEM	13,600
10.1. 3		PODBUDOWY			
73 d.10.1 .3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
74 d.10.1 .3	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
75 d.10.1 .3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
10.1. 4		NAWIERZCHNIE			
76 d.10.1 .4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
77 d.10.1 .4	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
10.2		DROGA I CHODNIK			
10.2. 1		ROBOTY ZIEMNE			
78 d.10.2 .1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
		45,5	m	45,500	
				RAZEM	45,500
79 d.10.2 .1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 31 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		10,28	m2	10,280	
				RAZEM	10,280
80 d.10.2 .1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 61 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		75,02	m2	75,020	
				RAZEM	75,020

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.10.2 .1	KNR-W 4-01 0109-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II) wraz z utylizacją	m3		
		50,76	m3	50,760	
				RAZEM	50,760
10.2. 2		OBRZEZA I KRAWĘŻNIKI			
82 d.10.2 .2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		8,68	m	8,680	
				RAZEM	8,680
83 d.10.2 .2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		36,82	m	36,820	
				RAZEM	36,820
10.2. 3		PODBUDOWY			
84 d.10.2 .3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m2		
		85,3	m2	85,300	
				RAZEM	85,300
85 d.10.2 .3	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		75,02	m2	75,020	
				RAZEM	75,020
86 d.10.2 .3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		85,3	m2	85,300	
				RAZEM	85,300
10.2. 4		NAWIERZCHNIE			
87 d.10.2 .4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		10,28	m2	10,280	
				RAZEM	10,280
88 d.10.2 .4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		75,02	m2	75,020	
				RAZEM	75,020